

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลีภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร บริเวณหลังบ้านนายเจริญ หนิมคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผนังกันตลิ่งลำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ลีภายใน 0.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า / เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,706,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผนังกันตลิ่งลำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลีภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 1,544,493.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.3 รายงาน ปร.6
- 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 บุญยิ่ง ยี่ลังกา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 ศิรินทรา เทพมาลัย กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรชำนาญการ
- 7.3 ธนธรณ์ โปราทา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

บุญยิ่ง ยี่ลังกา

20 มีนาคม 2569 08:22:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำปาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลึกภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร
 บริเวณหลังบ้านนายเจริญ หนี่คำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำปาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ลึกภายใน 0.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ พ-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

(บุญอิง ยี่ลึงกา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิรินทรา เทพมาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนธรรม โปราพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำน้ำฝาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำน้ำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลึกภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังขบวนนายเจริญ อนุมัติ ค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เตา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนตำบลบ้านแม่กูดวิธีปริวรรตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำน้ำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ลึกภายใน 0.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร

แบบเลขที่ พ-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแม่เตา / เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,544,493.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,544,493.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงพรางกันตลิ่งลำปาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลึกภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหลังเขื่อนนายเจริญ หนี่คำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแม่อายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงพรางกันตลิ่งลำปาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.80 เมตร ลึกภายใน 0.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร		
แบบเลขที่	พ-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแม่อาย / เทศบาลตำบลบ้านแม่อาย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ศิรินตรา เทพภักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(บุญยิ่ง ยี่ดั่งกา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนธธรณ์ โประทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำน้ำฝาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กันตลิ่งลำน้ำฝาง ยาว 30.00 เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ลึกภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่ข่า บริเวณหลังบ้านนายเจริญ ภูมิคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
เปิดซอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแมข่า / เทศบาลตำบลบ้านแมข่า
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 เมตร ยาว 8.50 ม.		รวม					48,611.20	
5	งานอื่นๆ		รวม					1,761.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,182,251.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,182,251.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	2,160.00	2,160.00	
	- งานรื้อถอนทางเท้า คสล.	25.140	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	15,461.10	15,461.10	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	-	0.00	0.00	687.00	17,621.10	17,621.10	
	รวมค่างานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.								
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	572.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.98	12,587.95	12,587.95	
	- งานชุดดิน	286.350	ลบ.ม.	347.10	99,392.08	46.39	13,283.78	112,675.86	
	- งานทรายถมอัดแน่น	44.000	ตัน	960.00	42,240.00	139.60	6,142.40	48,382.40	
	- งานเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x2 เมตร	124.530	ลบ.ม.	1,971.96	245,568.17	421.00	52,427.13	297,995.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม. รูปลูกบาศก์	3.579	ตัน	19,319.63	69,144.95	3,500.00	12,526.50	81,671.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 DB 20 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 DB 16 มม.	3.248	ตัน	19,319.63	62,750.15	3,500.00	11,368.00	74,118.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.40 DB 12 มม.	.069	ตัน	19,419.63	1,339.95	3,900.00	269.10	1,609.05	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR. 24 RB 6 มม.	.016	ตัน	20,400.00	326.40	4,900.00	78.40	404.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	206.900	กก.	35.05	7,251.84	0.00	0.00	7,251.84	
	- เหล็ก Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. (ผิวขมขุย)	36.000	ตร.ม.	28.19	1,014.84	6.00	216.00	1,230.84	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	254.900	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	41,548.70	41,548.70	
	- ไม้โซ่ทำแบบ	127.450	ลบ.ฟ.	467.29	59,556.11	0.00	0.00	59,556.11	
	- ไม้เคร่า	38.240	ลบ.ฟ.	614.30	23,490.83	0.00	0.00	23,490.83	
	- ตะปู 3"	63.730	กก.	43.93	2,799.65	0.00	0.00	2,799.65	
	- ท่อเหล็ก GS Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	390.000	กก.	30.51	11,898.90	12.00	4,680.00	16,578.90	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	82,957.22	626,773.87	16,609.97	155,127.96	781,901.83	
3	งานติดตั้ง Gabion ขนาด 1x2x0.50 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- กลองGabion ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	150.000	กลอง	1,009.38	151,407.00	8.92	1,338.00	152,745.00	
	- หินใหญ่ละเอียด ขนาด 15-30 ซม.	150.000	ลบ.ม.	874.62	131,193.00	224.38	33,657.00	164,850.00	
	- แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile 200 กรัม/ตร.ม.	135.000	ตร.ม.	84.11	11,354.85	25.23	3,406.05	14,760.90	
	รวมค่างานติดตั้ง Gabion ขนาด 1x2x0.50 ม.	-	-	1,968.11	293,954.85	258.53	38,401.05	332,355.90	
	งานวางระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 เมตร ยาว 8.50 ม.	.470	ลบ.ม.	347.10	163.13	121.00	56.87	220.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.470	ลบ.ม.	1,827.10	858.73	329.00	154.63	1,013.36	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	4.840	ลบ.ม.	1,971.96	9,544.28	329.00	1,592.36	11,136.64	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.รูปลูบาศก์	.442	ตัน	19,900.00	8,795.80	4,900.00	2,165.80	10,961.60	
	- เหล็กเส้นกลมเรียบ SR. 24 RB 9 มม.	13.260	กก.	35.05	464.76	0.00	0.00	464.76	
	- ลวดผูกเหล็ก								

บุญยิ่ง ยี่ลังกา

20 มีนาคม 2569 08:22:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม.	165.600	กก.	23.41	3,876.69	12.00	1,987.20	5,863.89	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	37.910	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	6,179.33	6,179.33	
	- ไม้ซี้ทำแบบ	18.960	ลบ.ฟ.	467.29	8,859.81	0.00	0.00	8,859.81	
	- ไม้แคระ	5.690	ลบ.ฟ.	614.30	3,495.36	0.00	0.00	3,495.36	
	- ตะปู 3"	9.480	กก.	43.93	416.45	0.00	0.00	416.45	
	รวมค่างานรกรระบายน้ำ กว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 เมตร ยาว 8.50 ม.	-	-	25,230.14	36,475.01	5,854.00	12,136.19	48,611.20	
5	งานอื่นๆ	10.400	ตร.ม.	60.42	628.36	109.00	1,133.60	1,761.96	
	- งานฉาบปูนเสารวกันตึก	-	-	60.42	628.36	109.00	1,133.60	1,761.96	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	60.42	628.36	109.00	1,133.60	1,761.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,182,251.99	