

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าบ้านนายจรูญ รังสรรค์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕,๐๐๐.๐๐.- (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าบ้านนายจรูญ รังสรรค์ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๐,๒๔๗.๐๙.- (ห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบเจ็ด บาทเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

|                                 |                                        |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายบุญยิ่ง ยี่ลังกา         | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง             | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นางกิตติกานต์ เกตุมาลา      | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด               | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๗.๓ นางสาวพุทธชาติ เตชะสุรินทร์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขอบเข้าบ้านนายจัญญะ รั้งสรรค์ บ้านแม่ข้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข้า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                   | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง  |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 1        | งานปรับพื้นที่เดิม                       | ตร.ม. | 84    | 1.73         | 145.32    | 1.3642 | 2.36              | 198.25    |
| 2        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต               | ตร.ม. | 4.20  | 517.97       | 2,175.48  | 1.3642 | 706.61            | 2,967.79  |
| 3        | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต        |       |       |              |           |        |                   |           |
| 3.1      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 84    | 383.68       | 32,229.12 | 1.3642 | 523.41            | 43,966.97 |
| 3.2      | รอยต่อแผ้วขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)  | ม.    | 0     | 122.18       | -         | 1.3642 | 166.67            | -         |
| 3.3      | รอยต่อแผ้วหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)  | ม.    | 18    | 126.82       | 2,282.72  | 1.3642 | 173.00            | 3,114.09  |
| รวม      |                                          |       |       |              |           |        |                   | 50,247.09 |

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 36,832.64

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ราคากลางที่คำนวณได้

50,247.09

สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน

= 50,247.09 บาท

(-ห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 67 / 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญยั้ง ยี่ลังกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพุทธชาติ เตจ๊ะสุรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นางสาวติรยา ตันสุหัช)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข้า

ชื่อสายทาง ขอยเข้าบ้านนายจรรยา รังสรรค์ บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1.73 บาท

1

$$=$$

383.68 บาท/ตร.ม.

53.59 บาท

30.00 บาท

4.20 บาท

19.84 บาท

14.55 บาท

- บาท

122.18 บาท

122.18 บาท/เมตร

53.59 บาท

23.39 บาท

30.00 บาท

1984 ၁၂၇၈

- บาท

126.82 บาท

126.82 บาท/เมตร

#### 2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

|                         |             |                |   |                 |  |
|-------------------------|-------------|----------------|---|-----------------|--|
| คิดจากความยาว           | 1.00 ม.     |                |   |                 |  |
| ค่าเหล็ก (DB16)         | 3.16 กก. @  | 19.30 บาท/กก.  | = | 60.99 บาท       |  |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 1.00 ม. @   | 23.39 บาท/เมตร | = | 23.39 บาท       |  |
| JOINT SEALER            | 0.50 ลิตร @ | 32.00 บาท/ลิตร | = | 16.00 บาท       |  |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |             |                | = | 100.38 บาท      |  |
| ... ค่างานต้นทุน        |             |                | = | 100.38 บาท/เมตร |  |

#### 3. งานดินถมไหล่ทาง

|                                       |          |  |   |                  |  |
|---------------------------------------|----------|--|---|------------------|--|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง                      |          |  | = | 100.00 บาท/ลบ.ม. |  |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน |          |  | = | - บาท/ลบ.ม.      |  |
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน       | 8.00 กม. |  | = | - บาท/ลบ.ม.      |  |
| ... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน             |          |  | = | 100.00 บาท/ลบ.ม. |  |
| ค่าแรงงานถมดิน                        |          |  | = | - บาท/ลบ.ม.      |  |
| ... รวมค่างานต้นทุน                   |          |  | = | 100.00 บาท/ลบ.ม. |  |

#### 4. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

|                                          |              |  |   |                  |  |
|------------------------------------------|--------------|--|---|------------------|--|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)            |              |  | = | 240.00 บาท/ลบ.ม. |  |
| ค่าขนส่ง 48 กม.                          |              |  | = | 105.37 บาท/ลบ.ม. |  |
| รวม                                      |              |  | = | 345.37 บาท/ลบ.ม. |  |
| ส่วนยุบตัว x 1.40                        |              |  | = | 483.52 บาท/ลบ.ม. |  |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) | (45.94x0.75) |  | = | 34.46 บาท/ลบ.ม.  |  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                            | +            |  | = | 517.97 บาท/ลบ.ม. |  |
| ... ค่างานต้นทุน                         |              |  | = | 517.97 บาท/ลบ.ม. |  |