

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๓,๐๐๐.๐๐.- (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ข้า
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๙.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๙๑,๔๒๓.๖๒.- (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
สี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายบุญยิ่ง ยี่ลังกา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางกิตติกานต์ เกตุมาลา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวพุทธชาติ เตจ๊ะสุรินทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 2 เชื่อม ขยาย 4 ตำบลแม่ข้า

สถานที่ก่อสร้าง ขยาย 2 เชื่อม ขยาย 4 ตำบลแม่ข้า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,139.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,139	1.73	1,970.47	1.3642	2.36	2,688.12
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.95	517.97	29,498.56	1.3642	706.61	40,241.94
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,139	383.68	437,011.52	1.3642	523.41	596,171.12
	3.2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	37	122.18	4,520.58	1.3642	166.67	6,166.98
	3.3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	245	126.82	31,070.37	1.3642	173.00	42,386.20
4	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.63	100.00	2,763.00	1.3642	136.42	3,769.28
รวม								691,423.62

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 90 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 506,834.50

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ราคากลางที่คำนวณได้

691,423.62

สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน

= 691,423.62 บาท

(-หักแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสองสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 66 / 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญยั้ง ยี่ลังกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพุทธชาติ เตจ๊ะสุรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข้า

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวติรยา ดันสุหัช)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข้า